Специфікація металоконструкцій за марками

Марка	К-сть марок	Поз.	Найменування, переріз	Довжина / розміри, мм	К-сть у марці	Маса 1 шт., кг	Маса у марці, кг	Маса марки, кг	Маса всіх, кг
Ст1-А	10	1	Труба □100×3 С245	4 364	1	39,08	39,1	52,7	527,4
		П1	Опорна плита бази −16 С245	300×300	1	10,95	10,9		
		Р1	Ребро бази −8 С245	100×150	3	0,75	2,3		
		Р2-А	Ребро під підкіс, ряд А −8 С245	100×144	1	0,45	0,5		
Ст1-Б	10	1	Труба □100×3 С245	6 459	1	57,84	57,8	71,5	715,0
		П1	Опорна плита бази −16 С245	300×300	1	10,95	10,9		
		Р1	Ребро бази −8 С245	100×150	3	0,75	2,3		
		Р2-Б	Ребро під підкіс, ряд Б −8 С245	100×144	1	0,45	0,5		
Б1-1	2	1	Труба □120×5 С245	11 560	1	202,87	202,9	203,2	406,4
		Зг1	Заглушка □120×120 −3 С245	120×120	1	0,34	0,3		
Б1-2	6	1	Труба □120×5 С245	12 000	1	210,60	210,6	210,6	1 263,6
Б1-3	2	1	Труба □120×5 С245	5 560	1	97,58	97,6	97,9	195,8
		Зг1	Заглушка □120×120 −3 С245	120×120	1	0,34	0,3		
Б2	19	1	Труба □120×5 С245	9 148	1	160,54	160,5	163,6	3 108,4
		К1	Клин під крокву −10 С245	120×32,2	2	0,15	0,3		
		П2	Бічна пластина вузла крокви −10 С245	120×110	2	1,04	2,1		
		Зг1	Заглушка □120×120 −3 С245	120×120	2	0,34	0,7		
Вв1-А	10	1	Труба □100×3 С245	6 755	1	59,32	59,3	59,3	593,2
Вв1-Б	10	1	Труба □100×3 С245	6 757	1	59,70	59,7	59,7	597,0
Вв2-1	4	1	Труба □60×4 С245	5 400	1	36,23	36,2	36,2	144,9
Вв2-2	14	1	Труба □60×4 С245	5 900	1	39,59	39,6	39,6	554,3
Вв2-3	4	1	Труба □60×4 С245	3 833	1	25,31	25,3	25,3	101,3
Вв2-4	14	1	Труба □60×4 С245	4 012	1	26,52	26,5	26,5	371,3
Вв2-5	9	1	Труба □60×4 С245	350	1	2,35	2,3	2,3	21,1
Пр1-1	8	1	Труба □120×60×4 С245	11 560	1	121,13	121,1	121,3	970,4
		Зг2	Заглушка □120×60 −3 С245	120×60	1	0,17	0,2		
Пр1-2	24	1	Труба □120×60×4 С245	12 000	1	125,74	125,7	125,7	3 017,7
Пр1-3	8	1	Труба □120×60×4 С245	5 560	1	58,26	58,3	58,4	467,4
		Зг2	Заглушка □120×60 −3 С245	120×60	1	0,17	0,2		
			Разом марки						**13 055,2**
		Ш1	Шайба-пластина −6 С245 (бази, монтаж)	60×60	80	0,15			12,1
			Всього металоконструкцій						**13 067,4**

Маса за групами елементів

Група	Марки	Маса, т
Стійки	Ст1-А, Ст1-Б	1,242
Балки поздовжні	Б1-1…Б1-3	1,866
Крокви	Б2	3,108
Підкоси рам	Вв1-А, Вв1-Б	1,190
Ферма ряду Б	Вв2-1…Вв2-5	1,193
Прогони	Пр1-1…Пр1-3	4,456
Деталі на монтажі	Ш1	0,012
Разом		**13,067**
За КБ (арк. 4)		13,180
За КБ з 4 %		13,710

Маса марок — за довжиною по осі; заготовки косих елементів (Вв1, Вв2-3, Вв2-4) — за найдовшою гранню (арк. 6, 7, 10).

Розбіжність із КБ — у межах 1 %: ребра бази прийнято за вузлом 1 (3 × Р1 + Р2 під підкіс), у КБ — 4 прямокутні ребра.

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
Розробив					
Перевірив					
Н. контр.					
ГІП					

36/26-КМД

Улаштування джерела резервного живлення модульної сонячної електростанції (СЕС), сел. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 81Б

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	9	12

Специфікація металу

Формат А3